

Przedmiar robót do projektu budowy
miejsc postojowych, drogi manewrowej ze zjazdem z ul. Szkolnej,
terenów zielonych wokół budynku Urzędu Gminy
i Gminnego Centrum Informacji,
przebudowy chodnika przy ulicy Szkolnej w Orońsku
działka 118/4, 118/6

L.p.	ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Dział I Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (CPV 45100000-8)					
1.	ST-01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnie placów postojowych) 999,5+530,5+107+264	ha	0,190	
2.	ST-01.02	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. Do 1km 20*1,5+18,5*1,5	m2	57,75	
3.	ST-01.02	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30cm wraz z ławą z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1km 41+54+23	m	118,00	
4.	ST-01.02	Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1km 20+19	m	39,00	
5.	ST-01.02	Rozebranie nawierzchni bitumicznej z odwiezieniem mat. z rozbiórki na odl. do 1km 12,5*6,5+17,5*3,5+9*6,5+6,5*5,5	m2	236,75	
6.	ST-01.02	Mechaniczna rozbiórka podbudowy z wywiezieniem mat. z rozbiórki na odl. do 3km 236,75-20,75	m2	216,00	
Dział II Krawężniki i obrzeża (CPV 45233100-0)					
7.	ST-01.03	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 80+6*2+20+34,5+50,5+7,5+2*3,14*5*0,25*2+5*2+20,7*2+5+5+8,2+5+16,75+17,5+5*2+15,1+2*3,14*5*0,25*2+2,5+5*2+23+5+15	m	425,35	
8.	ST-01.03	Ustawienie obrzeży betonowych o wym 100x30x8, na podsypce piaskowej i ławie z betonu B-15, 23,5+22,5	m	46,00	
Dział III Droga manewrowa ze zjazdem (CPV 45233000-9)					
9.	ST- 01.04	Koryta głębokości średnio 18cm w gruntach kat. II-IV pogłębienie do 38cm dla wykonania warstw konstrukcyjnych jezdni -powierzchnia po rozbiórce nawierzchni 236,75-(20,75+37,75)	m2	178,25	
10.	ST- 01.04	Koryta głębokości 38cm w gruntach kat. II-IV dla wykonania warstw konstrukcyjnych jezdni -pozostałe powierzchnie 999,5-178,25	m2	821,25	
11.	ST- 01.04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni w gruncie kat.II-IV 999,5-20,75	m2	978,75	
12.	ST- 01.05	Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy z piasku średnioziarnistego, grubość warstwy 10cm 999,5-20,75	m2	978,75	
13.	ST- 01.06.01	Podbudowa z tłucznia grub. 20cm 999,5-20,75	m2	978,75	

14.	ST-01.07	Ręczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2 wraz z uprzednim oczyszczeniem 6*5+0,5*2*2+0,5*2,5*2+(31,5+28+45,5+30+45,5)*5+0,5*5*5	m2	999,50	
15.	ST- 01.08	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, grubość po zagęszczeniu 3cm- na zjeździe 6*5+0,5*2*2+0,5*2,5*2	m2	34,50	
16.	ST- 01.08	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, grubość po zagęszczeniu 4cm na drodze manewrowej 999,5-34,5	m2	965,00	
17.	ST-01.07	Mechaniczne skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 wraz z uprzednim oczyszczeniem 6*5+0,5*2*2+0,5*2,5*2+(31,5+28+45,5+30+45,5)*5+0,5*5*5	m2	999,50	
18.	ST- 01.08	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm 6*5+0,5*2*2+0,5*2,5*2+(31,5+28+45,5+30+45,5)*5+0,5*5*5	m2	999,50	
Dział IV Miejsca postojowe (CPV 45233000-9)					
19.	ST- 01.04	Koryta głębokości 41cm w gruntach kat. II-IV dla wykonania warstw konstrukcyjnych jezdni -miejsca postojowe 2,3*5*43+3,6*5*2	m2	530,50	
20.	ST- 01.04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni w gruncie kat.II-IV 2,3*5*43+3,6*5*2	m2	530,50	
21.	ST- 01.05	Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy z piasku średnioziarnistego, grubość warstwy 10cm 2,3*5*43+3,6*5*2	m2	530,50	
22.	ST- 01.06.01	Podbudowa z tłucznia grub. 20cm 2,3*5*43+3,6*5*2	m2	530,50	
23.	ST-01.09	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubości 8cm szarej, BEHATON na podsypce cem.- piaskowej grubości 3cm 2,3*5*43+3,6*5*2	m2	530,50	
Dział V Chodniki (CPV 45233000-9 CPV 45233253-7)					
24.	ST- 01.04	Koryta głębokości średnio 10cm w gruntach kat. II-IV dla wykonania chodników- pogłębienie do 17cm 47,2*2+6*2	m2	107,00	
25.	ST-01.04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod chodniki 47,2*2+6*2	m2	107,00	
26.	ST-01.06.02	Podbudowa betonowa B-7,5 grub. 8cm pod nawierzchnię chodnika z dowozem betonu z odl. do 1km 47,2*2+6*2	m2	107,00	
27.	ST-01.09	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubości 6cm oliwkowej na podsypce cem.- piaskowej grubości 3cm 47,2*2+6*2	m2	107,00	
Dział VI Roboty wykończeniowe i inne(CPV 45112710-5)					
28.	ST-01.10	Plantowanie trawników- przy chodnikach przez trawnik, naprawa miejsc uszkodzonych przy przebudowie chodnika 21*1*4+6*2,5+6*3	m2	117,00	
29.	ST-01.10	Humusowanie trawników przy grubości humusu 2cm 21*6+23*6	m2	264,00	
30.	ST-01.11	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	2,00	