

Kosztorys ofertowy do projektu budowy
miejsc postojowych, drogi manewrowej ze zjazdem z ul. Szkolnej,
terenów zielonych wokół budynku Urzędu Gminy
i Gminnego Centrum Informacji,
przebudowy chodnika przy ulicy Szkolnej w Orońsku
działka 118/4, 118/6

L.p.	ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
Dział I Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (CPV 45100000-8)						
1.	ST-01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnie placów postojowych)	ha	0,190		
2.	ST-01.02	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1km	m2	57,75		
3.	ST-01.02	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30cm wraz z ławą z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1km	m	118,00		
4.	ST-01.02	Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1km	m	39,00		
5.	ST-01.02	Rozebranie nawierzchni bitumicznej przy skrzyżowaniu z odwiezieniem mat. z rozbiórki na odl. do 1km	m2	236,75		
6.	ST-01.02	Mechaniczna rozbiórka podbudowy z wywiezieniem mat. z rozbiórki na odl. do 3km	m2	216,00		
Dział II Krawężniki i obrzeża (CPV 45233100-0)						
7.	ST-01.03	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10	m	425,35		
8.	ST-01.03	Ustawienie obrzeży betonowych o wym 100x30x8, na podsypce piaskowej i ławie z betonu B-15,	m	46,00		
Dział III Droga manewrowa ze zjazdem (CPV 45233000-9)						
9.	ST- 01.04	Koryta głębokości średnio 18cm w gruntach kat. II-IV pogłębienie do 38cm dla wykonania warstw konstrukcyjnych jezdni -powierzchnia po rozbiórce nawierzchni	m2	178,25		
10.	ST- 01.04	Koryta głębokości 38cm w gruntach kat. II-IV dla wykonania warstw konstrukcyjnych jezdni - pozostałe powierzchnie	m2	821,25		
11.	ST- 01.04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni w gruncie kat.II-IV	m2	978,75		
12.	ST- 01.05	Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy z piasku średnioziarnistego, grubość warstwy 10cm	m2	978,75		
13.	ST- 01.06.01	Podbudowa z tłucznia grub. 20cm	m2	978,75		

14.	ST-01.07	Ręczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2 wraz z uprzednim oczyszczeniem	m2	999,50		
15.	ST- 01.08	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, grubość po zagęszczeniu 3cm- na zjeździe	m2	34,50		
16.	ST- 01.08	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, grubość po zagęszczeniu 4cm na drodze manewrowej	m2	965,00		
17.	ST-01.07	Mechaniczne skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 wraz z uprzednim oczyszczeniem	m2	999,50		
18.	ST- 01.08	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm	m2	999,50		
Dział IV Miejsca postojowe (CPV 45233000-9)						
19.	ST- 01.04	Koryta głębokości 41cm w gruntach kat. II-IV dla wykonania warstw konstrukcyjnych jezdni - miejsca postojowe	m2	530,50		
20.	ST- 01.04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni w gruncie kat.II-IV	m2	530,50		
21.	ST- 01.05	Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy z piasku średnioziarnistego, grubość warstwy 10cm	m2	530,50		
22.	ST- 01.06.01	Podbudowa z tłucznia grub. 20cm	m2	530,50		
23.	ST-01.09	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubości 8cm szarej, BEHATON na podsypce cem.- piaskowej grubości 3cm	m2	530,50		
Dział V Chodniki (CPV 45233000-9 CPV 45233253-7)						
24.	ST- 01.04	Koryta głębokości średnio 10cm w gruntach kat. II-IV dla wykonania chodników- pogłębienie do 17cm	m2	107,00		
25.	ST-01.04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod chodniki	m2	107,00		
26.	ST-01.06.02	Podbudowa betonowa B-7,5 grub. 8cm pod nawierzchnię chodnika z dowozem betonu z odl. do 1km	m2	107,00		
27.	ST-01.09	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubości 6cm oliwkowej na podsypce cem.- piaskowej grubości 3cm	m2	107,00		
Dział VI Roboty wykończeniowe i inne(CPV 45112710-5)						
28.	ST-01.10	Plantowanie trawników- przy chodnikach przez trawnik, naprawa miejsc uszkodzonych przy przebudowie chodnika	m2	117,00		
29.	ST-01.10	Humusowanie trawników przy grubości humusu 2cm	m2	264,00		
30.	ST-01.11	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	2,00		
				RAZEM:		
				VAT		
				OGÓŁEM:		