otw. w ścianie 200x50 rz. dołu +2,85
Po wykonaniu I etapu otwór zabudować luxferami

otwory zabezpieczyć kratkami i wełną mineralną

otw. w ś. 45x40 rz. dołu=+2,80

otw. w ś. 55x30 rz. dołu=+5,17

otw. w ś. 200x50 rz. dołu=+2,85

oś reaktora

REAKTOR
21/24/H51
Średnica wewn.=15,21÷15,38m
Wysokość = 5,10m
TYP 21/24/H51

schodki i pomost wg projektu technologicznego

Płyta betonowa pod schody na antresolę

ZBIORNIK OSADU
Średnica wewn.=6,0m
Wysokość=3,30m

RZUT ANTRESOLI 1:50

Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	Pow. [m²]
11	Antresola	gres	40,81
		Suma	40,81

UWAGI:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. POŁOŻENIE OTWORÓW TECHNOLOGICZNYCH (OTWORY 200x45 W ŚCIANACH OŚ A i OŚ 1) SKOORDYNOWAĆ Z WYCIĘCIEM W REAKTORZE
3. PO WYKONANIU POMOSTU REAKTOR-BUDYNEK, OTWORY W ŚCIANACH UZUPEŁNIĆ WARSTWAMI ŚCIENNYMI I ELEWACYJNYMI
4. W POSADZCE ANTRESOLI WYPROFILOWAĆ SPADKI W KIERUNKU KRATKI ŚCIEKOWEJ
5. WOKÓŁ OTWORÓW W STROPIE I WZDŁUŻ KRAWĘDZI ANTRESOLI OD STRONY PUSTKI POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO WYŁOŻYĆ COKOLIK WYSOKOŚCI 2cm I SZEROKOŚCI 15cm Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU, CO POWIERZCHNIA ANTRESOLI
6. ZESTAWIENIE RDZENI WG RYS. AK11.00
7. ZESTAWIENIE STOLARKI WG RYS. AK60.00

±0,00 = 180,20m npm

UWAGA: Wymiary podano w cm
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych firmy BIO-TECH

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Obiekt: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W M. OROŃSKO
Branża: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

Indeks	Data	Rys. Nr
00	21.12.2007	R00 P07.120/07
Faza: PB-W	Skala: 1:50	AK12.00

Rysunek: BUDYNEK TECHNICZNY RZUT ANTRESOLI

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień
Projektował:	mgr inż. Jerzy Wiśniewski	13/64
Opracował:	Dariusz Kondro	
Sprawdził:	mgr inż. Edward Dobrowolski	1232/Lb/72

BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW WODNO-ŚCIEKOWYCH e-KOSAN
ul. Dobry 3a, 20-326 LUBLIN