












OZNACZENIE NA RYSUNKU		Dz1	Dz2	Dz3	BG1
MATERIAŁ		STAL	STAL	STAL	STAL/PCW
KOLOR		CIEMNOZIELONY	CIEMNOZIELONY	CIEMNOZIELONY	CIEMNOZIELONY
DRZWI ZEWNĘTRZNE SCHEMATY					
Wymiary w świetle ościeży [cm]	S	170	100	160	286
	H	210	210	210	255
BUDYNEK TECHNICZNY	Parter	1L*	–	1P*	1L
	Antresola	–	1L	1P	–
STACJA ZLEWCZA FEK–PAK2		–	1L	–	–
ILOŚĆ CAŁKOWITA		1L	2L	1P	1L

* L– drzwi lewe, P– prawe
Drzwi Dz1 i Dz3 – szerokość przejścia w świetle w skrzydle głównym min. 90cm, skrzydło drugie ryglowane.
Drzwi zewnętrzne otwierane na zewnątrz, drzwi Dz2 na antresoli otwierane do wewnątrz pomieszczenia.
Drzwi zewnętrzne stalowe, pełne, ocieplone, o współczynniku przenikania ciepła U=1,1W/m2K.
Wewnętrzne drzwi stalowe pełne, ocieplone.
Drzwi D5 o odporności ogniowej EI30.
Wszystkie drzwi (wewnętrzne i zewnętrzne) osadzone na ościeznicy stalowej.
Brama garażowa BG1 segmentowa, bez progu.
Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary na budowie.
Widok stolarki od strony elewacji.

OZNACZENIE NA RYSUNKU		O32	OD1
MATERIAŁ		PCW	PCW
KOLOR		BIAŁY	BIAŁY
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMATY			
Wymiary w świetle muru [cm]	S	120	–
	H	120	–
Wymiary okna [cm]	So	117	74
	Ho	116	140
BUDYNEK TECHNICZNY	Parter	1	–
	Antresola	–	3
ILOŚĆ CAŁKOWITA		1	3

Wszystkie okna szklone pakietem szklanym o współczynniku przenikania ciepła U=1,1W/m2K.
Okna powinny posiadać możliwość mikrowentylacji pomieszczeń.
Okno dachowe OD1 obrotowe. Do okna dołączyć kołnierz uszczelniający do pokryć falistych.
Przed zamówieniem okien należy skorygować ich wymiary na budowie.
Widok od strony elewacji.

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3	D4	D5	D6
MATERIAŁ		DREWNO	DREWNO	DREWNO	STAL	STAL (EI30)	STAL
KOLOR		BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
DRZWI WEWNĘTRZNE SCHEMATY							
Wymiary w świetle ościeży [cm]	S	100	100	100	110	100	100
	H	205	205	205	210	210	210
BUDYNEK TECHNICZNY	Parter	2L	1L	1P	1L	1P	2P
	Antresola	–	–	–	–	–	–
ILOŚĆ CAŁKOWITA		2L	1L	1P	1L	1P	2P

±0,00 = 180,20m npm

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych firmy BIO–TECH

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Objekt: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W GM. OROŃSKO Branża: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA		Indeks	Data	Rys. Nr
		00	21.12.2007	R00 P07.120/07
		Faza	Skala	AK60.00
PB	1:100			
Rysunek: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował:	mgr inż. Jerzy Wiśniewski	13/64	
	Opracował:	Dariusz Kondro, Karol Olejarczyk		
	Sprawdził:	mgr inż. Edward Dobrowolski	1232/Lb/72	
 BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW WODNO-ŚCIEKOWYCH ul. Dąbki 2a, 20-326 LUBLIN				