

---

## KOSZOTRYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIEPŁEJ W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA  
ADRES INWESTYCJI : Ciepła 24B, 26-505 Ciepła, Dz. nr ew. 152  
INWESTOR : Gmina Orońsko  
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko  
DATA OPRACOWANIA : 31.05.2011

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
31.05.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 Prace przygotowawcze</b>							
1 d.1	<b>KNR 2-21</b> <b>0101-01</b> <b>analogia</b>	Oczyszczenie terenu z darnii - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy		m <sup>3</sup>	6.66		
<b>Razem dział Prace przygotowawcze</b>							
<b>2 Nawierzchnia amortyzująca upadki</b>							
<b>2.1 Prace przygorowawcze</b>							
2 d.2.	<b>KNR 2-01</b> <b>0121-02</b>	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych		m <sup>2</sup>	173.46		
3 d.2.	<b>KNR 2-31</b> <b>0101-05</b>	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm		m <sup>2</sup>	173.46		
4 d.2.	<b>KNR 2-31</b> <b>0101-08</b>	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dłuższe 5 cm głębok. =26cm		m <sup>2</sup>	173.46		
5 d.2.	<b>KNNR 6 0404-05</b> <b>analogia</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z nakładką na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową		m	48		
6 d.2.	<b>KNR 2-31</b> <b>0104-05</b>	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm		m <sup>2</sup>	173.46		
7 d.2.	<b>KNR 2-31</b> <b>0104-06</b>	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. na terenie poza urządzeniami 10+5=15 Krotność = 5		m <sup>2</sup>	94.8		
<b>Razem dział Prace przygorowawcze</b>							
<b>2.2 Płyty 42mm gr.</b>							
8 d.2.	<b>kalk. własna</b>	Wykonanie podbudowy betonowej: -Dostarczenie i rozłożenie 2x folii PE gr. 0,2mm. -Wykonanie dylatacji obwodowej z pianki PE. -Wykonanie płyty betonowej z betonu B-20, zbrojonej zbrojeniem polipropylenowym RUREDIL RFX 54 w ilości 0,5 kg/m <sup>3</sup> : rozłożenie, niwelacja i zawirowanie. Grubość: pod teren poza urządzeniami - 7cm; pod teren pod urządzeniami - 12cm. -Zatarcie powierzchni na ostro. -Pielęgnacja posadzki. -Nacięcie szczelin dylatacyjnych.		m <sup>2</sup>	173.46		
9 d.2.	<b>kalk. własna</b>	Nawierzchnia syntetyczna (płyty 300x300x42mm) pomarańczowa HIC 1,5		m <sup>2</sup>	155		
10 d.2.	<b>kalk. własna</b>	Nawierzchnia syntetyczna (płyty 300x300x42mm) niebieska HIC 1,5		m <sup>2</sup>	18.46		
11 d.2.	<b>kalk. własna</b>	Nakładka gumowa na obrzeże		m	55.78		
<b>Razem dział Płyty 42mm gr.</b>							
<b>Razem dział Nawierzchnia amortyzująca upadki</b>							
<b>3 Urządzenia placu zabaw</b>							
12 d.3	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż urządzenia: Zestaw zabawowy		szt	1		
13 d.3	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż urządzenia: Huśtawka podwójna metalowa		szt	1		
14 d.3	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż urządzenia: Ważka metalowa pojedyncza		szt	1		
15 d.3	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż urządzenia: Bujak na sprężynie		szt	1		
<b>Razem dział Urządzenia placu zabaw</b>							
<b>4 Mała architektura</b>							
16 d.4	<b>kalk. własna</b>	Ławka bez oparcia - dostawa i montaż		szt	2		
17 d.4	<b>kalk. własna</b>	Kosz na śmieci - dostawa i montaż		szt	1		
18 d.4	<b>kalk. własna</b>	Tablica regulamin - dostawa i montaż		szt	1		
19 d.4	<b>kalk. własna</b>	Ogrodzenie panelowe - dostawa i montaż		m	47.7		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
20	d.4 kalk. własna	Furtka 1m szer. - dostawa i montaż		szt	1		
<b>Razem dział Mała architektura</b>							
<b>5 Zieleń</b>							
<b>5.1 Trawniki</b>							
21	KNR 2-21 d.5. 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem		m <sup>2</sup>	66.6		
1							
22	KNR 2-21 d.5. 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm		m <sup>2</sup>	66.6		
1							
<b>Razem dział Trawniki</b>							
<b>Razem dział Zieleń</b>							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: