
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POSADZEK POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH I UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA KLAS W
PSP W GUZOWIE
ADRES INWESTYCJI : GUZÓW GM. OROŃSKO
INWESTOR : URZĄD GMINY W OROŃSKU
ADRES INWESTORA : OROŃSKO UL. SZKOLNA 8
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
CZERWIEC 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1.1	Sale lekcyjne							
1.2	Sala komputerowa							
1.3	Sala klasy zerowej							
1.4	Sala gimnastyczna							
1.5	Korytarzyk							
1	Szkoła Podstawowa w Gu- zowie							
	RAZEM							

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Szkoła Podstawowa w Guzowie			
1.1			Sale lekcyjne			
1	SST.III.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.			(6.55*5.75+0.20*2.45*2+0.90*0.30)*5	m ²	194.56	
1						194.56
					RAZEM	194.56
2	SST.III.1	KNR AT-17 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm - usunięcie warstwy kleju	m ²		
d.1.			194.56	m ²	194.56	
1						194.56
					RAZEM	194.56
3	SST.III.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1.			194.56*0.01	m ³	1.95	
1						1.95
					RAZEM	1.95
4	SST.III.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.			1.95	m ³	1.95	
1						1.95
					RAZEM	1.95
5	SST.III.2	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	miejsc		
d.1.			50	miejsc	50.00	
1						50.00
					RAZEM	50.00
6	SST.III.2	NNRNKB 202 1130- 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.			194.56	m ²	194.56	
1						194.56
					RAZEM	194.56
7	SST.III.2	NNRNKB 202 1130- 03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²		
d.1.			194.56	m ²	194.56	
1						194.56
					RAZEM	194.56
8	SST.III.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod cokoliki	m ²		
d.1.			((5.75+6.55+0.20*2+0.30)*2-0.90)*0.10*5	m ²	12.55	
1						12.55
					RAZEM	12.55
9	SST.III.2	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.			194.56+12.55	m ²	207.11	
1						207.11
					RAZEM	207.11
10	SST.III.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - wykładzina homogeniczna, obiektowa gr. 2,0 mm fabrycznie pokryta poliuretanem z wyłożeniem na ściany 10 cm	m ²		
d.1.			207.11	m ²	207.11	
1						207.11
					RAZEM	207.11
11	SST.III.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.			207.11	m ²	207.11	
1						207.11
					RAZEM	207.11
12	SST.III.2	KNR 2-02 1504-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - uzupełnienie malowania przy cokolikach	m ²		
d.1.			((5.75+6.55+0.20*2+0.30)*2-0.90)*0.10*5	m ²	12.55	
1						12.55
					RAZEM	12.55
1.2			Sala komputerowa			
13	SST.III.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.			9.40*5.75+0.20*2.45*3+0.90*0.30	m ²	55.79	
2						55.79
					RAZEM	55.79
14	SST.III.1	KNR AT-17 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm - usunięcie warstwy kleju	m ²		
d.1.			55.79	m ²	55.79	
2						55.79
					RAZEM	55.79

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	SST.III.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1.			0.56	m ³	0.56	
2					RAZEM	0.56
16	SST.III.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.			0.56	m ³	0.56	
2					RAZEM	0.56
17	SST.III.2	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu	miejsc		
d.1.			25	miejsc	25.00	
2					RAZEM	25.00
18	SST.III.2	NNRNKB 202 1130- 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1.			55.79	m ²	55.79	
2					RAZEM	55.79
19	SST.III.2	NNRNKB 202 1130- 03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²		
d.1.			55.79	m ²	55.79	
2					RAZEM	55.79
20	SST.III.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod cokoliki	m ²		
d.1.			((5.75+9.40+0.20*3+0.30)*2-0.90)*0.10	m ²	3.12	
2					RAZEM	3.12
21	SST.III.2	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.			55.79+3.12	m ²	58.91	
2					RAZEM	58.91
22	SST.III.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - wykładzina homogeniczna, obiektowa, antystatyczna gr. 2,0 mm fabrycznie pokryta poliuretanem z wyłożeniem na ściany 10 cm	m ²		
d.1.			58.91	m ²	58.91	
2					RAZEM	58.91
23	SST.III.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.			58.91	m ²	58.91	
2					RAZEM	58.91
24	SST.III.2	KNR 2-02 1504-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - uzupełnienie malowania przy cokolikach ((5.75+9.40+0.20*3+0.30)*2-0.90)*0.10	m ²		
d.1.				m ²	3.12	
2					RAZEM	3.12
25	SST.III.4		Zakup i dostarczenie stolików komputerowych	kpl		
d.1.			15	kpl	15.00	
2					RAZEM	15.00
1.3			Sala klasy zerowej			
26	SST.III.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.			10.80*5.70	m ²	61.56	
3					RAZEM	61.56
27	SST.III.1	KNR AT-17 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm - usunięcie warstwy kleju	m ²		
d.1.			10.80*5.70	m ²	61.56	
3					RAZEM	61.56
28	SST.III.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1.			61.56*0.01	m ³	0.62	
3					RAZEM	0.62

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	SST.III.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.			0.62	m ³	0.62	
3					RAZEM	0.62
30	SST.III.2	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	miejsc		
d.1.			30	miejsc	30.00	
3					RAZEM	30.00
31	SST.III.2	NNRNKB 202 1130- 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.			61.56	m ²	61.56	
3					RAZEM	61.56
32	SST.III.2	NNRNKB 202 1130- 03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²		
d.1.			61.56	m ²	61.56	
3					RAZEM	61.56
33	SST.III.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod cokoliki	m ²		
d.1.			$((10.80+5.70)*2-0.90)*0.10$	m ²	3.21	
3					RAZEM	3.21
34	SST.III.2	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.			61.56+3.21	m ²	64.77	
3					RAZEM	64.77
35	SST.III.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - wykładzina homogeniczna, obiektowa gr. 2,0 mm fabrycznie pokryta poliuretanem z wyłożeniem na ściany 10 cm	m ²		
d.1.			64.77	m ²	64.77	
3					RAZEM	64.77
36	SST.III.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.			64.77	m ²	64.77	
3					RAZEM	64.77
37	SST.III.2	KNR 2-02 1504-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - uzupełnienie malowania przy cokolikach	m ²		
d.1.			$((10.80+5.70)*2-0.90)*0.10$	m ²	3.21	
3					RAZEM	3.21
38	SST.III.4		Zakup i dostarczenie stolików czteroosobowych	kpl		
d.1.			7	kpl	7.00	
3					RAZEM	7.00
39	SST.III.4		Zakup i dostarczenie krzesłek z regulowanym siedziskiem - (wys.42 do 46 cm)	kpl		
d.1.			7*4	kpl	28.00	
3					RAZEM	28.00
40	SST.III.4		Zakup i dostarczenie regałów zamkniętych (szafki z szufladami)	kpl		
d.1.			84x39x112 cm	kpl	3.00	
3			3		RAZEM	3.00
41	SST.III.4		Zakup i dostarczenie puf okrągłych lub kwadratowych	kpl		
d.1.			3	kpl	3.00	
3					RAZEM	3.00
42	SST.III.4		Zakup i dostarczenie materacy składanych	kpl		
d.1.			5	kpl	5.00	
3					RAZEM	5.00
43	SST.III.4		Zakup i dostarczenie zestawu zabawowego teatrzyk z wyposażeniem	kpl		
d.1.						
3						

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
44	SST.III.4 d.1. 3		Zakup i dostarczenie zestawu do nauki języka angielskiego	kpl		
			1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
45	SST.III.4 d.1. 3		Zakup i dostarczenie stolika z instrumentami muzycznymi	kpl		
			1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
46	SST.III.4 d.1. 3		Zakup i dostarczenie tablicy szkolnej	kpl		
			1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
1.4			Sala gimnastyczna			
47	SST.III.1 d.1. 4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej przy ścianach	m ²		
			(5.80*13.50+2.45*0.20*4+1.50*0.30)*15%	m ²	12.11	
					RAZEM	12.11
48	SST.III.1 d.1. 4	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
			(5.80*13.50+2.45*0.20*4+1.50*0.30)*5%	m ²	4.04	
					RAZEM	4.04
49	SST.III.1 d.1. 4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
			(12.11+4.04)*0.03	m ³	0.48	
					RAZEM	0.48
50	SST.III.1 d.1. 4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
			0.48	m ³	0.48	
					RAZEM	0.48
51	SST.III.3 d.1. 4	KNR 4-01 0814-07	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu z deszczulek bukowych o grubości 22 mm mocowanych na lepek	m ²		
			(5.80*13.50+2.45*0.20*4+1.50*0.30)*20%	m ²	16.14	
					RAZEM	16.14
52	SST.III.3 d.1. 4	KNR 4-01 0815-01	Uzupełnienie cokołów 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
			(5.80+13.50+4*0.20+0.30)*2-1.50	m	39.30	
					RAZEM	39.30
53	SST.III.3 d.1. 4	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
			5.80*13.50+2.45*0.20+1.50*0.30	m ²	79.24	
					RAZEM	79.24
54	SST.III.3 d.1. 4	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
			5.80*13.50+2.45*0.20+1.50*0.30	m ²	79.24	
					RAZEM	79.24
1.5			Korytarzyk			
55	SST.III.3 d.1. 5	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
			5.0*3.60+2.45*0.20	m ²	18.49	
					RAZEM	18.49
56	SST.III.3 d.1. 5	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
			18.49	m ²	18.49	
					RAZEM	18.49