
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W WAŁSNOWIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA
ADRES INWESTYCJI : Wałsnów 22A, 26-505 Wałsnów, Dz. nr ew. 142/4
INWESTOR : Gmina Orońsko
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko
DATA OPRACOWANIA : 31.05.2011

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.05.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Prace przygotowawcze							
1	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)		szt.	3		
d.1	0105-02						
2	KNR-W 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (karpina) z wywiezieniem		m ²	3		
d.1	0111-02						
3	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z darnii - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy		m ³	6.10		
d.1	0101-01						
	analogia						
Razem dział Prace przygotowawcze							
2 Nawierzchnia amortyzująca upadki							
2.1 Prace przygorowawcze							
4	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych		m ²	166.9		
d.2.	0121-02						
1							
5	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm		m ²	166.9		
d.2.	0101-05						
1							
6	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. =26cm		m ²	166.9		
d.2.	0101-08						
1							
7	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z nakładką na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową		m	56.6		
d.2.	05						
1	analogia						
8	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm		m ²	166.9		
d.2.	0104-05						
1							
9	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. na terenie poza urządzeniami		m ²	90.7		
d.2.	0104-06						
1		10+5=15 Krotność = 5					
Razem dział Prace przygorowawcze							
2.2 Płyty 42mm gr.							
10	kalk. własna	Wykonanie podbudowy betonowej: -Dostarczenie i rozłożenie 2x folii PE gr. 0,2mm. -Wykonanie dylatacji obwodowej z pianki PE. -Wykonanie płyty betonowej z betonu B-20, zbrojonej zbrojeniem polipropylenowym RUREDIL RFX 54 w ilości 0,5 kg/m ³ : rozłożenie, niwelacja i zawirowanie. Grubość: pod teren poza urządzeniami - 7cm; pod teren pod urządzeniami - 12cm. -Zatarcie powierzchni na ostro. -Pielęgnacja posadzki. -Nacięcie szczelin dylatacyjnych.		m ²	166.9		
d.2.							
2							
11	kalk. własna	Nawierzchnia syntetyczna (płyty 300x300x42mm) pomarańczowa HIC 1,5		m ²	150.5		
d.2.							
2							
12	kalk. własna	Nawierzchnia syntetyczna (płyty 300x300x42mm) niebieska HIC 1,5		m ²	16.4		
d.2.							
2							
13	kalk. własna	Nakładka gumowa na obrzeże		m	56.6		
d.2.							
2							
Razem dział Płyty 42mm gr.							
Razem dział Nawierzchnia amortyzująca upadki							
3 Urządzenia placu zabaw							
14	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia: Zestaw zabawowy		szt.	1		
d.3							
15	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia: Huśtawka podwójna metalowa		szt.	1		
d.3							
16	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia: Ważka metalowa pojedyncza		szt.	1		
d.3							
17	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia: Równoważnia na sprężynach		szt.	1		
d.3							
Razem dział Urządzenia placu zabaw							
4 Mała architektura							
18	kalk. własna	Ławka bez oparcia - dostawa i montaż		szt.	2		
d.4							
19	kalk. własna	Kosz na śmieci - dostawa i montaż		szt.	1		
d.4							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
20	kalk. własna	Tablica regulamin - dostawa i montaż		szt	1		
d.4	kalk. własna	Ogrodzenie panelowe - dostawa i montaż		m	47		
21	kalk. własna	Ogrodzenie panelowe - dostawa i montaż		m	47		
d.4	kalk. własna	Ogrodzenie panelowe - dostawa i montaż		m	47		
22	kalk. własna	Furtka 1m szer. - dostawa i montaż		szt	1		
d.4	kalk. własna	Furtka 1m szer. - dostawa i montaż		szt	1		
Razem dział Mała architektura							
5 Zieleń							
5.1 Trawniki							
23	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem		m ²	61		
d.5.	0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem		m ²	61		
1							
24	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm		m ²	61		
d.5.	0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm		m ²	61		
1							
Razem dział Trawniki							
5.2 Nasadzenia krzewów							
25	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m		szt.	52		
d.5.	0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m		szt.	52		
2							
Razem dział Nasadzenia krzewów							
Razem dział Zieleń							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: