
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W OROŃSKU W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA
ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna 3, 26-505 Orońsko, Dz. nr ew. 118/16
INWESTOR : Gmina Orońsko
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko
DATA OPRACOWANIA : 31.05.2011

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.05.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Prace przygotowawcze							
1 d.1	KNR 2-21 0101-01 analogia	Oczyszczenie terenu z darnii - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy		m ³	7.36		
Razem dział Prace przygotowawcze							
2 Nawierzchnia amortyzująca upadki							
2.1 Prace przygorowawcze							
2 d.2. 1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych		m ²	162		
3 d.2. 1	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm		m ²	162		
4 d.2. 1	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dłuższe 5 cm głębok. =26cm		m ²	162		
5 d.2. 1	KNNR 6 0404-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z nakładką na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową		m	48		
6 d.2. 1	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm		m ²	162		
7 d.2. 1	KNR 2-31 0104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. na terenie poza urządzeniami 10+5=15 Krotność = 5		m ²	98.3		
Razem dział Prace przygorowawcze							
2.2 Płyty 42mm gr.							
8 d.2. 2	kalk. własna	Wykonanie podbudowy betonowej: -Dostarczenie i rozłożenie 2x folii PE gr. 0,2mm. -Wykonanie dylatacji obwodowej z pianki PE. -Wykonanie płyty betonowej z betonu B-20, zbrojonej zbrojeniem polipropylenowym RUREDIL RFX 54 w ilości 0,5 kg/m ³ : rozłożenie, niwelacja i zawirowanie. Grubość: pod teren poza urządzeniami - 7cm; pod teren pod urządzeniami - 12cm. -Zatarcie powierzchni na ostro. -Pielęgnacja posadzki. -Nacięcie szczelin dylatacyjnych.		m ²	162		
9 d.2. 2	kalk. własna	Nawierzchnia syntetyczna (płyty 300x300x42mm) pomarańczowa HIC 1,5		m ²	143.73		
10 d.2. 2	kalk. własna	Nawierzchnia syntetyczna (płyty 300x300x42mm) niebieska HIC 1,5		m ²	18.27		
11 d.2. 2	kalk. własna	Nakładka gumowa na obrzeże		m	48		
Razem dział Płyty 42mm gr.							
Razem dział Nawierzchnia amortyzująca upadki							
3 Urządzenia placu zabaw							
12 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia: Zestaw zabawowy		szt	1		
13 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia: Huśtawka podwójna metalowa		szt	1		
14 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia: Drążki do przewrotów potrójne		szt	1		
15 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia: Bujak na sprężynie		szt	1		
16 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia: Równoważnia na sprężynach		szt	1		
Razem dział Urządzenia placu zabaw							
4 Mała architektura							
17 d.4	kalk. własna	Ławka bez oparcia - dostawa i montaż		szt	2		
18 d.4	kalk. własna	Kosz na śmieci - dostawa i montaż		szt	1		
19 d.4	kalk. własna	Tablica regulamin - dostawa i montaż		szt	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
20 d.4	kalk. własna	Ogrodzenie panelowe - dostawa i montaż		m	44.8		
21 d.4	kalk. własna	Furtka 1m szer. - dostawa i montaż		szt	1		
Razem dział Mała architektura							
5 Zieleń							
5.1 Trawniki							
22 d.5. 1	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem		m ²	73.6		
23 d.5. 1	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm		m ²	73.6		
Razem dział Trawniki							
Razem dział Zieleń							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: