

ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH - KANALIZACJA SANITARNA - OSIEDLE SADY

Odcinek	Rury dn200	Długość całkowita	Przewierty	Komory przew.	Ilość studni	Dług. dodatk. na studnie i komory	Tłuczeń	Droga gruntowa	Pobocze	Asfalt	Śr.głęb.	Szer. Wykopu	Szalunki	Wykop całkowity	Ilość robót mechan.	Wykopy mech. - gr. Kat. 3	Ilość robót ręcznych	Podsypka i obsypka	Wymiana gruntu	Zasyпка piaskiem	Odwóz gruntu	Mechan. zasyпка gr. rodzimym	Ręczna zasyпка gr. rodzimym
		m	m	szt	szt	m	m	m	m	m	m	m	m ²	m ³	%	m ³	m ³	m ³	m	m ³	m ³	m ³	m ³
Sist.-S10	258,5	258,5	0,0	0	10	20	0,0	258,5	0,0	0,0	2,55	1,0	1 318,4	710,2	90%	639,2	71,0	181,0	0,0	0,0	222,5	438,9	48,8
Sist.-S16	148,5	148,5	0,0		5	10	148,5	0,0	0,0	0,0	2,40	1,0	712,8	380,4	90%	342,4	38,0	104,0	0,0	0,0	123,5	231,2	25,7
S12-S32	292,0	292,0	32,5	8	16	56	2,5	0,0	207,5	49,5	2,55	1,0	1 323,5	804,5	50%	402,3	402,3	181,7	49,5	76,7	324,8	239,9	239,9
S23-S33	12,0	12,0	0,0		1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,55	1,0	61,2	35,7	50%	17,9	17,9	8,4	0,0	0,0	12,6	11,6	11,6
S14-S45	285,5	285,5	26,5	8	12	48	2,0	0,0	236,0	21,0	2,55	1,0	1 320,9	782,9	70%	548,0	234,9	181,3	21,0	32,6	263,7	363,4	155,8
RAZEM	996,5	996,5	59,0		44	136	153,0	258,5	443,5	70,5			4 737	2 714		1 950	764	656		109	947	1 285	482